



PAVESUR DERIVADOS, S.A.  
C/ Cerrajeros nº 10  
Oficinas Centrales  
C/ Bodegueros nº 30  
29006 Málaga

OFICINAS CENTRALES  
PLANTA TARAJAL (MALAGA)  
PLANTA PINAR (ALHAURIN DE LA TORRE)  
PLANTA ALMAYATE (VELEZ MALAGA)  
PLANTA FUENGIROLA  
PLANTA OJEN

952 33 84 69  
952 17 94 27  
952 96 36 55  
952 55 61 69  
952 58 46 51  
653 93 72 69

952 33 59 13  
682 00 65 66  
682 00 65 66  
605 98 60 82  
690 61 10 61  
690 61 10 61

[administracion@pavesur.com](mailto:administracion@pavesur.com)  
[benjamin@pavesur.com](mailto:benjamin@pavesur.com)  
[benjamin@pavesur.com](mailto:benjamin@pavesur.com)  
[calidad@pavesur.com](mailto:calidad@pavesur.com)  
[fuengirola@pavesur.com](mailto:fuengirola@pavesur.com)  
[fuengirola@pavesur.com](mailto:fuengirola@pavesur.com)

## HORMIGONES ESTRUCTURALES (EHE-08)

TIPO DE HORMIGÓN	EXPOSICION GENERAL							EXPOSICION ESPECIFICA					
	I	Ila	Ilb	Illa	IIlb	IIlc	IV	Qa	Qb	Qc	H	F	E
N/mm2													
HM - 20	83,29												
HM - 25								91,78	93,01	97,80	91,78	91,78	91,78
HM - 30								91,78	93,01	97,80	91,78	91,78	91,78
HM - 35								97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80
Máxima relación real a/c.	0,65							0,50	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50
Mínimo cont. de cemento	200							275	300	325	275	300	275

TIPO DE HORMIGÓN	EXPOSICION GENERAL							EXPOSICION ESPECIFICA					
	I	Ila	Ilb	Illa	IIlb	IIlc	IV	Qa	Qb	Qc	H	F	E
N/mm2													
HA - 25	85,73	85,73	91,78	91,78	91,78	97,80	91,78	91,78	93,01	97,80	91,78	91,78	91,78
HA - 30	91,78	91,78	91,78	91,78	91,78	97,80	91,78	91,78	93,01	97,80	91,78	91,78	91,78
HA - 35	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80
Máxima relación real a/c.	0,65	0,6	0,55	0,5	0,5	0,45	0,5	0,50	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50
Mínimo cont. de cemento	250	275	300	300	325	350	325	325	350	350	300	325	300

TIPO DE HORMIGÓN	EXPOSICION GENERAL							EXPOSICION ESPECIFICA					
	I	Ila	Ilb	Illa	IIlb	IIlc	IV	Qa	Qb	Qc	H	F	E
N/mm2													
HP - 25	85,73	85,73	91,78	91,78	97,80	97,80	97,80	91,78	97,80	97,80	91,78	91,78	91,78
HP - 30	91,78	91,78	91,78	91,78	97,80	97,80	97,80	91,78	97,80	97,80	91,78	91,78	91,78
HP - 35	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80
Máxima relación real a/c.	0,6	0,6	0,55	0,5	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,55	0,50	0,50
Mínimo cont. de cemento	275	300	300	300	325	350	325	325	350	350	300	325	300

## HORMIGONES NO ESTRUCTURALES

TIPO DE HORMIGÓN EHE - 08	
HNE - 15 (N/mm2)	77,25
HNE - 17,5 (N/mm2)	79,71

TIPO DE HORMIGÓN EH - 91	
HL LIMPIEZA	58,21
R-100 (KG/cm2)	71,23
R-125 (KG/cm2)	73,69

## MORTEROS DE ALBAÑILERIA

MORTERO / HORAS	8 HRS	24 HRS	36 HRS
M-2,5/B/2	81,65	81,65	81,65
M-5/B/2	83,69	83,69	83,69
M-7,5/B/2	87,77	87,77	87,77
M-10/B/2	91,85	91,85	91,85

consultar la disponibilidad de los morteros en planta

## INCREMENTOS SOBRE LOS PRECIOS NETOS

POR TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 16 mm	1,50	.-€/M3	NETOS
POR PASO DE CONSISTENCIA BLANDA A FLUIDA	1,50	.-€/M3	NETOS
POR PASO DE CONSISTENCIA FLUIDA A LIQUIDA	1,50	.-€/M3	NETOS
POR REQUERIMIENTO DE CEMENTO SR-MR	4,00	.-€/M3	NETOS
POR ADAPTACION DE FORMULA PARA FRATASADO Y/O IMPRESO	1,50	.-€/M3	NETOS
POR ADICION DE FIBRA DE POLIPROPILENO	3,00	.-€/M3	NETOS
POR ADICION DE ADITIVO HIDROFUGO	3,00	.-€/M3	NETOS

PARA TODOS LOS HORMIGONES (ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES) SE ENTIENDE EL PRECIO PARA SU FABRICACIÓN CON ÁRIDO DE TAMAÑO MÁXIMO 22 mm, CONSISTENCIA BLANDA Y CEMENTO 42.5

ESTOS PRECIOS SE ENTIENDEN PARA CARGAS COMPLETAS DE 6M3 POR CAMIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD EN EL CAMION Y LA CARGA COMPLETA SE FACTURARÁ A RAZÓN DE 12.-€/M3 NETOS